



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.wantannas.go.id>
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PEKERJAAN : Perawatan Gedung Kantor Wantannas
LOKASI : Jl. Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT.	HARGA SAT (Rp.)	PAJAK	TOTAL (Rp.)
I	Pek. Pemasangan Logo dan Wallpaper di Lobby Lantai 4 Gedung A					
	- Pengelupasan wallpaper lama	1.00	ls	275,000.00	30,250.00	305,250.00
	- Pemasangan wallpaper baru	1.00	m2	550,000.00	60,500.00	610,500.00
	- Pengadaan Signage WANTANAS uk. 100x85	1.00	unit	9,000,000.00	990,000.00	9,990,000.00
	- Dasar : Akrilik 8 mm, print/paint (merah, putih, hitam, gold)					
	- Lapisan bawah : Spon hitam 10 mm					
	- Tulisan : Akrilik 8 mm finish cat gold					
	- Lambang Garuda : Kuningan					
2	Pek. Pemasangan Layar Monitor di R. SITUATION ROOM					
	- Bongkaran plafond lama	1.00	ls	600,000.00	66,000.00	666,000.00
	- Pemindahan layar monitor	1.00	ls	1,000,000.00	110,000.00	1,110,000.00
	- Perbaikan plafond gypsum	1.00	ls	370,000.00	40,700.00	410,700.00
	- Pemasangan instalasi listrik	1.00	ttk	450,000.00	49,500.00	499,500.00
	- Pengecatan plafond	1.00	ls	350,000.00	38,500.00	388,500.00
	- Pemasangan kaca film one way	2.72	m2	450,000.00	49,500.00	1,358,640.00
3	Pek. Pemasangan Plafond Gypsum Ruang SISFO					
	- Bongkaran plafond lama	1.00	ls	700,000.00	77,000.00	777,000.00
	- Bongkaran dinding partisi	1.00	ls	850,000.00	93,500.00	943,500.00
	- Pemasangan plafond gypsum + rangka	18.10	m2	230,000.00	25,300.00	4,620,930.00
	- Pemasangan list gypsum	10.12	m'	150,000.00	16,500.00	1,684,980.00
	- Pemasangan partisi GRC	10.67	m2	230,000.00	25,300.00	2,724,051.00
	- Pengecatan plafond	18.10	m2	90,000.00	9,900.00	1,808,190.00
	- Pengecatan dinding	35.71	m2	70,000.00	7,700.00	2,774,667.00
	- Perapihan dan buang puing	1.00	ls	750,000.00	82,500.00	832,500.00
	- Pemasangan lampu led + instalasi daya lampu	3.00	bh	350,000.00	38,500.00	1,165,500.00
	- Pemasangan zebra blind	4.26	m2	1,000,000.00	110,000.00	4,728,600.00
	- Pemasangan lemari built-in	2.35	m2	1,800,000.00	198,000.00	4,695,300.00
	- Pemasangan list arcitraf pintu	5.41	m'	300,000.00	33,000.00	1,801,530.00
	- Pemasangan kaca film	1.52	m2	350,000.00	38,500.00	590,520.00
4	Pek. Perbaikan Instalasi Listrik R. Deputy SISNAS					
	- Penarikan kabel instalasi listrik	1.00	ls	350,000.00	38,500.00	388,500.00
	- Pemasangan stop kontak	1.00	ls	230,000.00	25,300.00	255,300.00
	- Perbaikan plafond gypsum + pengecatan	1.00	ls	750,000.00	82,500.00	832,500.00
	- Perapihan wallpaper	1.00	ls	270,000.00	29,700.00	299,700.00
	- Pemasangan pintu panel finishing melamik	1.00	unit	4,500,000.00	495,000.00	4,995,000.00
	- Pemasangan arcitraf pintu	2.35	m'	350,000.00	38,500.00	912,975.00
				Jumlah		52,170,333.00
				Dibulatkan		52,170,000.00

Jakarta, 30 Juli 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

Mutia Tri Yuliyati, S.E., M.M
NIP. 198308262009012003